

Til alle våre kunder

Oslo 10.11.2010

### **Viktig endring på vår Solid Vent**

Vi har gleden av å presentere en produktforbedring som alle håndverkere vil sette pris på.

Vi har nå endret sammensetningen av råvarene i ytterelementet på vår Solid Vent elementpipe og resultatet er at pipa ikke lenger må slemmes før den monteres.

Vår Solid Vent pipe kan heretter monteres uslemmet mot vegg, gjennom etasjeskille og på kaldtloft. De synlige sidene på pipa bør overflatebehandles.

Det er spesielt viktig at det monteres Flexiroll eller annet egnet tettemateriale mellom pipe og dampsperre, for å hindre luftlekkasje.

Vi har kjørt en fullskala test på en byggeplass på østlandet hvor en Solid Vent uslemmet pipe ble montert i ett moderne hus, bygget etter de nye byggeforskriftene. Etter at pipa var ferdig pusset på de synlige sidene viste testen ett resultat på kun 0,64. Dette resultatet er ned mot passiv hus standard og godt under det som er standard i dagens tette boliger. Kravet til tetthet i nye boliger er på 2,5.

Dette viser at det er mulig å benytte vår Solid Vent pipe også i fremtidens passivhus.

Produksjon av våre nye ytterelementer er allerede i gang og i løpet av november vil dette være tilgjengelig på alle våre 8 lagre.

Med vennlig hilsen for  
Schiedel Skorsteiner AS



Geir Vernan